

Прайс-лист

Наименование работ	Стоимость за ед. изм. (с НДС 20%)
Мощение плиткой	
Разборка старого покрытия из тротуарной плитки	от 100 руб/м ²
Устройство покрытия из тротуарной плитки (без учета материалов)	от 390 руб/м ²
Мощение клинкерной брусчатки на готовой основе (без учета материалов)	от 590 руб/м ²
Мощение гранитной плитки на готовой основе (без учета материалов)	от 850 руб/м ²
Мощение природного камня на готовой основе (без учета материалов)	от 795 руб/м ²
Устройство покрытия из тротуарной плитки с учетом плитки и ЦПС	от 990 руб/м ²
Устройство мощения проездов	
- выборка грунта толщиной 0,67 м.	от 2850 руб/м ²
- устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,35 м.	
- устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 0,20 м.	
- цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 м	
- выборка грунта толщиной 0,50 м.	
Устройство мощения тротуаров	
- выборка грунта толщиной 0,50 м.	от 2700 руб/м ²
- устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,30 м.	
- устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 0,15 м.	
- цементно-песчаная смесь толщиной 0,04 м.	
- плитка бетонная толщиной 0,06 м.	
Озеленение территорий	
Расчистка почвы под укладку рулонного газона	от 70 руб/м ²
Устройство рулонного газона без учета материалов	от 80 руб/м ²
Устройство рулонного газона с учетом материалов	от 250 руб/м ²
Устройство партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли 0,20м. включая посев семян	от 230 руб./м ²
Вырубка и вывоз деревьев	Цена договорная

Капитальный ремонт	
Выборка грунта с вывозом	от 599 руб/м ³
Устройство временной дороги или основания из кирпичного или бетонного боя	от 180 руб/м ²
Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,30 м.	от 350 руб/м ²
Устройство подстилающего слоя из щебня М-400 фракции 40-70 толщиной 0,15 м.	от 385 руб/м ²
Устройство покрытия толщиной 0,06 м. из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси	от 695 руб/м ²
Устройство покрытия толщиной 0,04 м. из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси	от 485 руб/м ²
Устройство покрытия тол. 0,04 м. из песчаной плотной асфальтобетонной смеси	от 460 руб/м ²
Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки средней толщиной 0,05 м	от 150 руб/м ²
Разборка существующего бортового камня на бетонном основании с вывозом	от 300 руб/м ³
Установка нового бортового камня БР 100x30x15 на бетонном основании	от 600 руб/п.м.
Установка нового бортового камня БР 100x20x08 на бетонном основании	от 450 руб/п.м.
Регулировка высотного положения люков колодцев на одно регулировочное кольцо	от 600 руб/шт.
Разработка а/б покрытия толщиной 0,05 м с вывозом	от 120 руб/м ²
Укладка геотекстиля	от 40 руб/м ²
Ямочный ремонт	
-фрезерование а/б покрытия 0,06м	от 845 руб/м ²
-ремонт асфальтобетонного покрытия технологическими картами средней тол. 0,06м	
-промазка швов битумом	
Земляные работы	
Срезка, вывоз и утилизация растительного грунта со стройплощадок.	от 590 руб/м ³
Устройство открытой дренажной системы	от 1400 руб/п.м.
Устройство закрытой дренажной системы	от 900 руб/п.м.
Реставрационные земельные работы по восстановлению разрушенных ландшафтов	Цена договорная
Работы по подготовке территории для застройки, снос зеленых насаждений.	Цена договорная